

[별첨 1] 측정결과

석면비산정도 측정 결과서						
의뢰기관(자)	코리아신타주식회사					
측 정 일	2022년 04월 14일	분석일	2022년 04월 14일			
측 정 장 소	전남 여수시 돌산읍 강남7길 8	측정자	이영돈			
분 석 방 법	위상차현미경법	분석자	최진복			
시험 의뢰한 결과는 다음과 같습니다.						
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선	KMS-5100/1	10.82	08:24~15:20	0.000개/cm³	-
#2	부지경계선	KMS-5100/1	10.54	08:26~15:21	0.000개/cm³	-
#3	부지경계선	KMS-5100/1	10.66	08:28~15:22	0.000개/cm³	-
#4	부지경계선	KMS-5100/1	10.52	08:30~15:22	0.000개/cm³	-
#5	위생설비입구	KMS-5100/1	10.65	08:34~09:14	0.001개/cm³	-
#6	음압기	KMS-5100/1	10.93	08:38~09:18	0.003개/cm³	-
#7	음압기	KMS-5100/1	10.82	08:40~09:20	0.004개/cm³	-
#8	음압기	KMS-5100/1	10.64	08:42~09:22	0.004개/cm³	-
#9	폐기물반출구	KMS-5100/1	10.83	14:54~15:34	0.001개/cm³	-
#10	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.90	15:21~16:01	0.002개/cm³	-
#11	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.68	15:22~16:02	0.001개/cm³	-
종합 의견	기준치이하					
상기 검사 결과는 위상차현미경을 이용한 공기 중 석면농도 측정 분석 결과입니다. (주)제이에스환경컨설팅 대표이사 						
측정자 이영돈		분석자 최진복		책임자 김정희		
협조자 우편 52818 진주시 동부로169번길 12, (충무공동, 윈스타워) B1202 (주)제이에스환경컨설팅 전화 (055)795-1422 팩스 (070)7543-7042 E-mail js01740@hanmail.net						

석면비산정도 측정 결과서

의뢰기관(자)	코리아신타주식회사		
측 정 일	2022년 04월 15일	분석일	2022년 04월 15일
측 정 장 소	전남 여수시 돌산읍 강남7길 8	측정자	이영돈
분 석 방 법	위상차현미경법	분석자	최진복

시험 의뢰한 결과는 다음과 같습니다.

시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
#1	부지경계선	KMS-5100/1	10.59	07:44~11:44	0.000개/cm³	-
#2	부지경계선	KMS-5100/1	10.87	07:46~11:46	0.000개/cm³	-
#3	부지경계선	KMS-5100/1	10.55	07:49~11:49	0.000개/cm³	-
#4	부지경계선	KMS-5100/1	10.95	07:52~11:52	0.000개/cm³	-
#5	위생설비입구	KMS-5100/1	10.51	07:55~08:35	0.002개/cm³	-
#6	음압기	KMS-5100/1	10.50	07:58~08:38	0.004개/cm³	-
#7	음압기	KMS-5100/1	10.57	08:01~08:40	0.002개/cm³	-
#8	음압기	KMS-5100/1	10.62	08:03~08:43	0.005개/cm³	-
#9	음압기	KMS-5100/1	10.81	08:05~8:45	0.005개/cm³	-
#10	음압기	KMS-5100/1	10.70	08:08~8:48	0.002개/cm³	-
#11	폐기물반출구	KMS-5100/1	10.67	11:53~12:33	0.001개/cm³	-
#12	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.54	12:03~12:43	0.002개/cm³	-
#13	폐기물보관지점	KMS-5100/1	10.52	12:05~12:45	0.003개/cm³	-
#14	폐기물반출구 (상차)	KMS-5100/1	10.50	13:11~13:51	0.002개/cm³	-
종합 의견	기준치이하					

상기 검사 결과는 위상차현미경을 이용한 공기 중 석면농도 측정 분석 결과입니다.

(주)제이에스환경컨설팅 대표이사



측정자 이영돈

분석자 최진복

책임자 김정희

협조자


우편 52818 진주시 동부로169번길 12, (충무공동, 윈스타워) B1202 (주)제이에스환경컨설팅


전화 (055)795-1422




팩스 (070)7543-7042


E-mail js01740@hanmail.net

[별첨 2] 측정지점 및 석면 해체·제거 작업 일보

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
1.부지경계선			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 14일
	측정 시간(시작~종료)	08:24~15:20	
2.부지경계선			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 14일
	측정 시간(시작~종료)	08:26~15:21	
3.부지경계선			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 14일
	측정 시간(시작~종료)	08:28~15:22	
4.부지경계선			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 14일
	측정 시간(시작~종료)	08:30~15:22	
5.위생설비 입구			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 14일
	측정 시간(시작~종료)	08:34~09:14	

6.음압기			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 14일
	측정 시간(시작~종료)	08:38~09:18	
7.음압기			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 14일
	측정 시간(시작~종료)	08:40~09:20	
8.음압기			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 14일
	측정 시간(시작~종료)	08:42~09:22	
9.폐기물 반출구			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 14일
	측정 시간(시작~종료)	14:54~15:34	
10.폐기물 보관지점			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 14일
	측정 시간(시작~종료)	15:21~16:01	
11.폐기물 보관지점			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 14일
	측정 시간(시작~종료)	15:22~16:02	

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
1.부지경계선			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 15일
	측정 시간(시작~종료)	07:44~11:44	
2.부지경계선			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 15일
	측정 시간(시작~종료)	07:46~11:46	
3.부지경계선			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 15일
	측정 시간(시작~종료)	07:49~11:49	
4.부지경계선			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 15일
	측정 시간(시작~종료)	07:52~11:52	
5.위생설비 입구			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 15일
	측정 시간(시작~종료)	07:55~08:35	
6.음압기			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 15일
	측정 시간(시작~종료)	07:58~08:38	

7.음압기			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 15일
	측정 시간(시작~종료)	08:01~08:40	
8.음압기			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 15일
	측정 시간(시작~종료)	08:03~08:43	
9.음압기			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 15일
	측정 시간(시작~종료)	08:05~8:45	
10.음압기			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 15일
	측정 시간(시작~종료)	08:08~8:48	
11.폐기물 반출구			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 15일
	측정 시간(시작~종료)	11:53~12:33	
12.폐기물 보관지점			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm³ 이하) 작업일 : 04월 15일
	측정 시간(시작~종료)	12:03~12:43	

13.폐기물 보관지점			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm ³ 이하) 작업일 : 04월 15일
	측정 시간(시작~종료)	12:05~12:45	
14.폐기물 상차			시료채취 위치 및 수량: 1대 분석결과(기준 0.01개/cm ³ 이하) 작업일 : 04월 15일
	측정 시간(시작~종료)	13:11~13:51	